



**MINISTERUL EDUCAȚIEI**  
**GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, CÂMPINA**

Județul PRAHOVA  
Strada Rahovei, Nr. 13

Tel. – 0244.337521

e-mail: [gradinita\\_nr9@yahoo.com](mailto:gradinita_nr9@yahoo.com)



NR. 1005/04.07.2024

## CAIET DE SARCINI

### 1. Elemente generale

**1.2. Denumirea autoritatii contractate:** Gradinita cu Program Prelungit nr.9 Campina

**1.3. Obiectul achizitiei:** LUCRARI DE REPARATII SI IGIENIZARE la Gradinita cu PP nr.9, Campina.

**1.4. Amplasamentul:** Str. Rahovei nr.13

**1. Caietul de sarcini:** face parte din documentatia pentru atribuirea contractului de achizitie publica si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de fiecare ofertant propunerea tehnica.

Oferta tehnica are ca si component;

- Igienizare bloc alimentar,
- Igienizare sala de clasa grupa parter ( grupa mijlocie),
- Placare cu parchet laminat sala de clasa grupa parter ( grupa mijlocie),
- Igienizare camera patuturi sala de clasa grupa parter ( grupa mijlocie),
- Igienizare grup sanitar sala de clasa grupa parter ( grupa mijlocie),

- Igienizare magazie zarzavat subsol,
- Placare cu gresie magazie subsol,
- Inlocuire usa magazie,
- Igienizare camera materiale si placare cu gresie.

**Termenul de executie:** 14 zile de la data semnarii contractului.

**Criteriul de atribuire:** pretul cel mai scazut.

**Perioada de garantie a lucrarilor:** 2 ani de la receptia de terminare a lucrarilor.

**Lucrari propuse:**

- Procurarea de materiale, utilaje, echipamente, asigurarea mijloacelor de transport, precum si a fortei de munca necesare.

**Sala de grupa:**

- Decopertare pereti,periere si spalat -116.5 mp
- Vopsit cu amorsa pereti – 116.5 mp
- Vopsit cu vopsea lavabila – 116.5 mp
- Placare cu parchet laminat 42.5 m
- Aplicat plinta -25 mp

**Grup sanitar:**

- Decopertare pereti,periere si spalat -28.5 mp
- Vopsit cu amorsa pereti – 28.5 mp
- Vopsit cu vopsea lavabila – 28.5 mp

**Camera patuturi:**

- Decopertare pereti,periere si spalat -30 mp
- Vopsit cu amorsa pereti – 30 mp
- Vopsit cu vopsea lavabila – 30 mp

### **Bloc alimentar:**

- Decopertare pereti,periere si spalat - 52mp
- Vopsit cu amorsa pereti – 52 mp
- Vopsit cu vopsea lavabila – 52 mp

### **Camera zarzavat:**

- Decopertare pereti,periere si spalat -26 mp
- Vopsit cu amorsa pereti – 26 mp
- Vopsit cu vopsea lavabila – 26 mp
- Inlocuit usa existent cu usa PVC 195M / 0.9M
- Placare cu gresie – 10 mp

### **Camera materiale de curatenie:**

- Decopertare pereti,periere si spalat -10 mp
- Vopsit cu amorsa pereti – 10 mp
- Vopsit cu vopsea lavabila – 10 mp
- Placare cu gresie -4 mp

Oferta tehnica si financiara se va intocmi pe baza antemasuratorilor si listelor de cantitati din documentatie si dupa vizitarea obiectului, astfel:

- Se va avea in vedere ca executantul va achizitiona toate materialele, produsele, va asigura transportul si utilajele necesare executiei lucrarilor, va asigura organizarea de santier,
- Se va tine cont ca executia lucrarilor si materialelor folosite sa fie de calitate superioara
- Toate lucrarile executate defectuos vor fi remediate pe cheltuiala ofertantului

### **Etapele principale de desfasurare a lucrarilor:**

- Inceperea lucrarilor dupa transmiterea ordinului de incepere de catre beneficiar,
- Executia lucrarilor conform caietului de sarcini
- In timpul executiei lucrarilor se va avea in vedere protejarea ferestrelor si a usilor (care nu fac parte din obiectul lucrarilor) si se va face curatenie la locul de munca la sfarsitul programului de lucru zilnic,
- Receptia lucrarilor se va face conform legislatiei in vigoare.

### **Conditii tehnice minimale:**

La executarea lucrarilor se vor respecta:

- Prevederile prezentului caiet de sarcini,
- Prescriptiile tehnice si standardele in vigoare
- Normele de protectie a muncii si PSI
- Executantul are obligatia sa verifice toate masuratorile inainte de procurarea materialelor si inceperea executiei,
- Executantul va respecta caile de acces stabilite de beneficiar.

**Mod de receptie:** dupa terminarea lucrarilor prevazute, comisia va verifica din punct de vedere calitativ si cantitativ executia lucrarilor si se va intocmi – Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

**Intocmit,**

Administrator Cecilia Moldoveanu