

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, CÂMPINA

Județul PRAHOVA
Strada Rahovei, Nr. 13
Tel. – 0244.337521
e-mail: gradinita_nr9@yahoo.com

NR 1635/14.07.2026.

ANUNT

**GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 MUNICIPIUL
CAMPINA STR.RAHOVEI NR.13,Tel.0244/337521,organizeaza
selectie de oferte in vederea realizarii- LUCRĂRI DE REPARATII
PARTIALE ACOPERIS LA GRADINITA CU P.P. NR. 9**

Ofertele se depun in plic sigilat pana la data de 27.07.2026 – ora 10 la
sediul unitatii din Str.Rahovei Nr.13.

Lucrarile vor fi prestate in conformitate cu cerintele prevazute in caietul
de sarcini atasat ,care este afisat si la sediul unitatii.

Locuri pentru desfasurarea lucrarilor de reparatii:

-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.9 DIN STR. RAHOVEI NR. 13

DIRECTOR

Prof.Sercaianu Cristina



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 9, CÂMPINA

Județul PRAHOVA
Strada Rahovei, Nr. 13
Tel. – 0244.337521
e-mail: gradinita_nr9@yahoo.com



NR 1633 / 13.07.2026

CAIET DE SARCINI

LUCRĂRI DE REABILITARE PARTIALE LA ACOPERIS

1. Elemente generale

1.2. Denumirea autorității contractate:

Grădinița cu Program Prelungit nr.9 Campina

1.3. Amplasamentul:

Str. Rahovei nr.13

2. Obiectul lucrării

Executarea lucrărilor parțiale desfacere a învelitorii existente și realizarea unui sistem complet de acoperiș (metalic) inclusiv șarpantă, învelitoare, accesorii, sistem pluvial și lucrări conexe, pentru o suprafață de aproximativ **450 mp**.

Lucrările vor fi executate conform proiectului tehnic, normativelor în vigoare și indicațiilor producătorilor materialelor. Caietul de sarcini descrie cerințele tehnice și nivelul minim de calitate al lucrării.

3. Date generale

- & Suprafață acoperiș: **450 mp**
- & Învelitoare: Metal *ciocolatiu*
- & Culoare jgheaburi și burlane: **Ciocolatiu**
- & Sistem pluvial: 150/100

4. Lucrări ce fac obiectul contractului

4.1 Demontări

Se vor executa:

- demontarea învelitorii existente;
- demontarea jgheburilor și burlanelor;
- evacuarea materialelor rezultate;
- încărcarea și transportul deșeurilor la depozit autorizat suprafață estimată: 450 mp.

Executantul va verifica întreaga șarpantă.

Se vor înlocui toate elementele degradate:

- grinzi;
- căpriori;
- pane;
- rigle.

Cantități estimate:

- material lemnos pentru grinzi și căpriori 6 mc
- șipcă 40x60 mm;
- șipcă 25x50 mm;
- scândură astereală;
- cuie;
- șuruburi pentru lemn.

Toate elementele din lemn vor fi tratate:

- antiseptic;
- insectofungicid;
- ignifug.

4.2 Montaj astereală

Se montează:

- scândură de astereală;
- folie anticondens
- contrașipci;
- șipci suport.

Montajul va respecta recomandările producătorului.

4.3 Montaj învelitoare

Se vor monta:

- & coame rotunde;
- & dolii;
- & pazii;
- & elemente racord;
- & tablă plană;
- & sorturi de streășină;
- & ventilații sanitare.

Fixarea se realizează cu șuruburi autoforante recomandate de producător.

4.4 Sistem pluvial

Se montează:

- & jgheaburi;
- & burlane;
- & colțare;
- & capace;
- & coturi;
- & ramificații;
- & elemente de prindere;
- & coliere;

Culoare:

Ciocolatiu

4.5 Etanșări

Se vor executa toate etanșările la:

- & coame;
- & dolii;
- & streășină;
- & pazii;
- & coșuri;

- & ferestre de acoperiș (dacă există);
- & treceri instalații.
- & Materiale

Materialele vor fi noi. Nu se admit materiale:

- & deteriorate;
- & deformate;
- & corodate;
- & fără certificat de conformitate.

Executantul va prezenta:

- & declarații de performanță;
- & certificate CE;
- & garanțiile producătorilor.

5. Condiții de execuție

Lucrările se execută:

- & conform proiectului;
- & conform normativelor tehnice;
- & conform instrucțiunilor producătorului

Se vor respecta:

- & pantele acoperișului;
- & suprapunerile;
- & sistemul de fixare;
- & ventilația acoperișului.

6. Protecția muncii

Executantul este obligat să asigure:

- & schele;
- & echipamente individuale de protecție;
- & centuri de siguranță;
- & plase de protecție;
- & delimitarea zonei de lucru.

7. Controlul calității

Se verifică:

- & planeitatea învelitorii;
- & alinierea modulelor;
- & fixarea accesoriilor;
- & etanșeitatea;
- & funcționarea sistemului pluvial;
- & calitatea finisajelor.

Nu se admit:

- & zgârieturi;
- & deformări;
- & șuruburi lipsă;
- & infiltrații.

8. Recepția lucrărilor

Recepția se realizează după:

- & verificarea documentelor de calitate;
- & verificarea montajului;
- & verificarea etanșeității;
- & curățarea amplasamentului;
- & predarea garanțiilor.

9. Cantități principale

Lucrare	Cantitate
Învelitoare	450 mp
Module	970 buc
Folie anticondens	75 mp rolă
Igheab	11 buc
Burlane 4 m	6 buc

Material lemnos	6mc
Demontare învelitoare	450 mp

Lucrare**Cantitate**

Montaj învelitoare
mp

450

Reparație șarpantă
mp

aprox. 300

Mod de receptie: dupa terminarea lucrarilor prevazute, comisia va verifica din punct de vedere calitativ si cantitativ executia lucrarilor si se va intocmi – Procesul Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor.

Intocmit,
Administrator Cecilia Moldoveanu

